

Số: /QĐ-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
công trình: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ
đường Cù Chính Lan đến Hạng Kiểm Lâm)**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định một số vấn đề về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo thẩm định số 2148/SXD-CCGD ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTTC và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạng Kiểm Lâm);

Căn cứ Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạng Kiểm Lâm);

Xét Tờ trình số02/TTr-BQL ngày04 tháng 01 năm 2021 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; Báo cáo thẩm định số01/PTCKH ngày04tháng 01 năm 2021 của phòng Tài chính-Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạt Kiểm Lâm), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạt Kiểm Lâm).

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Chí Tâm.

4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: KS. Lê Anh Trãi.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm để đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện.

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

7. Loại, cấp, quy mô công trình:

7.1. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III (Thông tư số 03/2016/TT-BXD)

7.2. Quy mô công trình và giải pháp kết cấu, sử dụng vật liệu chính.

7.2.1. Quy mô công trình.

a. Phần đường.

- Tổng chiều dài xây dựng $L = 229$ m.

+ Bề rộng nền đường: $B_n = 27$ m

+ Bề rộng mặt đường: $B_m = 16,5$ m

+ Bề rộng vỉa hè: $B_{vh} = 4,5 + 6 = 10,5$ m

- Độ dốc ngang mặt đường $I_m = 2\%$

- Kết cấu mặt đường hiện hữu: Bê tông nhựa dày 7cm; Bù bê tông nhựa dày trung bình 3 cm; Tưới nhựa dính bảm 1kg/m².

- Kết cấu mặt đường Bê tông nhựa (phần mở rộng): Bê tông nhựa dày 7cm; Tưới nhựa dính bảm 1Kg/m²; Móng cấp phối đá dăm dày 30cm. Trên nền đất đầm chặt.

- Vỉa hè, hố trồng cây trên vỉa hè:

+ Kết cấu vỉa hè: Nền đất K95, lót 01 lớp giấy dầu, lớp bê tông đá 1x2 M150 dày 5cm, đệm vữa xi măng M75 dày 2cm, Lát gạch lát nền Terazzo KT (40x40x3,2)cm.

+ Bó vỉa vỉa hè: dạng vát bằng bê tông M250, cao 13cm so với mép mặt đường, phân trên được đúc sẵn thành từng đợt dài L=1m lắp ghép vào phần dưới bằng BT đá 1x2 M250 đổ tại chỗ.

+ Dọc theo vỉa hè cách khoảng trung bình 8m bố trí một hố trồng cây. Thành hố bằng bê tông mác 200 đá 1x2.

+ Lối đi người tàn tật cùng kết cấu vỉa hè, hình chữ nhật Kt(1,5x1,2)m gồm cả bó vỉa. Kết cấu theo vỉa hè, lát gạch Terazzo khác màu để phân biệt.

- Hệ thống thoát nước dọc.

+ Đối với loại cống đặt trên vỉa hè: Dùng cống ly tâm bê tông cốt thép đúc sẵn có đường kính từ D100cm, tải trọng tương ứng với vỉa hè là 0,4T/m².

+ Đối với loại cống đặt tại vị trí các nút giao: Dùng cống ly tâm bê tông cốt thép đúc sẵn có đường kính từ D100 cm sử dụng loại chịu lực, tải trọng H30.

- Thiết kế đồng bộ hệ thống thu nước thải bằng ống nhựa PVC D200, và tập trung vào hệ thống cống dọc tại các hố ga, đặt dọc theo vỉa hè mép phía nhà dân.

- An toàn giao thông thiết kế theo điều lệ báo hiệu đường bộ Việt Nam QCVN41- 2019.

b. Di dời trụ điện:

- Tổng số trụ: 10 trụ điện BTCT tròn cao H =14m.

- Tổng chiều tuyến đường dây xây dựng: 299 m.

c. Di dời Hệ thống đường ống cấp nước:

- Tổng chiều dài tuyến xây dựng: 292 m.

7.2.2. Giải pháp kết cấu, sử dụng vật liệu chính: Đã được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số 2148/SXD-CCGD ngày 31 tháng 12 năm 2020

8. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

9. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức:	12.700.000.000	đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Chi phí đền bù, GPMB	8.000.000.0000	đồng
- Chi phí xây dựng	4.142.136.000	đồng
- Chi phí QLDA	110.901.000	đồng
- Chi phí TVĐTXD	349.495.000	đồng
- Chi phí khác	88.873.000	đồng
- Chi phí dự phòng	8.595.000	đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách huyện (phân cấp cân đối theo tiêu chí, nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác).

11. Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/hiện);
- Các PCT UBND huyện;
- Lưu VT-LT(07đ).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thái